

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej
Remont piwnic budynku głównego.
ADRES INWESTYCJI : Żnin ul. 700-lecia 36
INWESTOR : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 88-400 Żnin ul. 700-lecia 36
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


Zenon Kowalski
specjalność instalacyjno-inżynierska
elektryczna
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami
nr UAN-ND-7210/168/84

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty elektryczne					
1	1KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.11207-01		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2	2KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.11208-01		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	3KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.10301-11		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	4KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.10302-01		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	5KNNR 5	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.10306-02		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	6KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcone	kpl.		
d.10504-02		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	7KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.11209-04		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	8KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.10205-01		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9	9KNNR-W 9	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m		
d.11111-01		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	10KNNR-W 9	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po osprzęcie elektrycznym	szt.		
d.11111-05		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	11KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.111301-01		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciasto wapienne	m ³	0,0103		
2.	Łącznik p/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44	szt	1,0200		
3.	Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,0000		
4.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	7,2800		
5.	Puszka instal.fj 60mm	szt	1,0200		
6.	Zarówka głównego szeregu 250V/75W	szt	1,0400		
7.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: